



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

## INFORMAÇÃO Nº 7704 - TRE-PE/PRES/DG/SA/CEA/SEENG

### MAPA COMPARATIVO DE PREÇO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

#### 1. Número do Pregão

PE nº 90004/2026

#### 2. Descrição do Objeto de Contratação

Prestação de serviços de engenharia para melhoria da acessibilidade dos imóveis da Justiça Eleitoral de Pernambuco nos municípios de Cabo de Santo Agostinho, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina.

#### 3. Análise de Mercado

O custo estimado é de **R\$ 201.400,56 (Duzentos e um mil, quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos)**.

#### 4. Valor Total Estimado da Licitação

O Valor Total estimado de **R\$ 201.400,56 (Duzentos e um mil, quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos)**.

#### 5. Documento específico

Para a publicação segue o doc - Anexo Mapa Comparativo de Preços (3276805)

#### 6. Aprovação e Assinaturas

**Recife, na data da assinatura eletrônica.**



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ GUERRA DE ANDRADE LIMA NETO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 31/03/2026, às 14:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3276801** e o código CRC **3AF5F114**.

TRE - PE

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA**

SERVIÇO: Prestação de serviços de engenharia para melhoria na acessibilidade do Fórum Do Cabo de Santo Agostinho.

LOCAL: Antiga BR 101-Sul, km33 - Loteamento AD/DIPER - Centro - CEP: 54510450

BDI SERVIÇOS 29,45%

## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 5.779,61</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	464,59	601,41	1.804,23
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	26,4	94,51	122,34	3.229,77
1.3	00000001	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO - 2025	Und	1	271,47	351,41	351,41
1.4	00000002	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Recife - Região metropolitana)	Und	1	304,52	394,20	394,20
<b>2</b>			<b>Administração da Obra</b>					<b>R\$ 8.401,00</b>
2.1	00000007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL - 20h por mês) - um mês de duração.	%	100	64,90	84,01	8.401,00
<b>3</b>			<b>Remoção e Demolição</b>					<b>R\$ 3.178,94</b>
3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11	103,17	133,55	1.469,05
3.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	16,5	18,46	23,89	394,18
3.3	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	16,5	61,60	79,74	1.315,71
<b>4</b>			<b>Regularizações e Pisos</b>					<b>R\$ 15.445,67</b>
4.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,4	409,53	530,13	2.332,57
4.2	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	110	1,75	2,26	248,60
4.3	95001	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	110	88,17	114,13	12.554,30
4.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	5	47,93	62,04	310,20
<b>5</b>			<b>Acessibilidade</b>					<b>R\$ 7.731,06</b>
5.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,5	226,06	292,63	2.779,98
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	12,25	148,92	192,77	2.361,43
5.3	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	430,75	557,60	557,60
5.4	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1	142,40	184,33	184,33
5.5	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	14	101,96	131,98	1.847,72
<b>6</b>			<b>Pintura e Acabamento</b>					<b>R\$ 981,13</b>
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,28	50,00	64,72	82,84
6.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	12,25	29,18	37,77	462,68
6.3	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	8,89	37,86	49,00	435,61
<b>7</b>			<b>Serviços Diversos e Finais</b>					<b>R\$ 469,72</b>
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	147,25	2,47	3,19	469,72
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 41.987,13</b>

TRE - PE

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA**

SERVIÇO: Prestação de serviços de engenharia para melhoria na acessibilidade do Fórum de Arcoverde.

LOCAL: Rua Orlando Bispo de Queiroz, s/n (Fórum Eleitoral) - São Miguel - CEP: 56509330

BDI SERVIÇOS 29,45%

## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 5.630,89</b>	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	464,59	601,41	1.804,23	
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	26,4	94,51	122,34	3.229,77	
1.3	00000005	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Deslocamento de quatro horas)	Und	1	461,10	596,89	596,89	
<b>2</b>			<b>Administração da Obra</b>					<b>R\$ 8.401,00</b>	
2.1	00000007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL - 20h por mês) - um mês de duração.	%	100	64,90	84,01	8.401,00	
<b>3</b>			<b>Remoção e Demolição</b>					<b>R\$ 1.936,38</b>	
3.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	30	26,96	34,89	1.046,70	
3.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,27	103,17	133,55	303,15	
3.3	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	5,66	18,46	23,89	135,21	
3.4	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	5,66	61,60	79,74	451,32	
<b>4</b>			<b>Regularizações e Pisos</b>					<b>R\$ 6.118,99</b>	
4.1	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	37,7	1,75	2,26	85,20	
4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,51	409,53	530,13	800,49	
4.3	95001	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	37,7	88,17	114,13	4.302,70	
4.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	15	47,93	62,04	930,60	
<b>5</b>			<b>Acessibilidade</b>					<b>R\$ 12.387,67</b>	
5.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	21,75	226,06	292,63	6.364,70	
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	10,81	148,92	192,77	2.083,84	
5.3	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2	430,75	557,60	1.115,20	
5.4	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1	142,40	184,33	184,33	
5.5	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	20	101,96	131,98	2.639,60	
<b>6</b>			<b>Pintura e Acabamento</b>					<b>R\$ 926,74</b>	
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,28	50,00	64,72	82,84	
6.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	10,81	29,18	37,77	408,29	
6.3	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	8,89	37,86	49,00	435,61	
<b>7</b>			<b>Serviços Diversos e Finais</b>					<b>R\$ 346,14</b>	
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	108,51	2,47	3,19	346,14	
<b>Total Geral</b>									<b>R\$ 35.747,81</b>

TRE - PE

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA**

SERVIÇO: Prestação de serviços de engenharia para melhoria na acessibilidade do Fórum de Serra Talhada

LOCAL: Rua Vereador Silvino Cordeiro de Siqueiro, s/n (Fórum Eleitoral) - AABB - CEP: 56912110.

BDI SERVIÇOS 29,45%

## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 5.529,54</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	464,59	601,41	1.804,23
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	26,4	94,51	122,34	3.229,77
1.3	00000004	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Deslocamento de três horas)	Und	1	382,81	495,54	495,54
<b>2</b>			<b>Administração da Obra</b>					<b>R\$ 8.401,00</b>
2.1	00000007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL - 20h por mês) - um mês de duração.	%	100	64,90	84,01	8.401,00
<b>3</b>			<b>Remoção e Demolição</b>					<b>R\$ 305,95</b>
3.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	4	26,96	34,89	139,56
3.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,47	103,17	133,55	62,76
3.3	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	1	18,46	23,89	23,89
3.4	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	1	61,60	79,74	79,74
<b>4</b>			<b>Regularizações e Pisos</b>					<b>R\$ 875,82</b>
4.1	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	6,72	1,75	2,26	15,18
4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,34	409,53	530,13	180,24
4.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	6,72	78,22	101,25	680,40
<b>5</b>			<b>Acessibilidade</b>					<b>R\$ 9.280,05</b>
5.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	21,5	226,06	292,63	6.291,54
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1,81	148,92	192,77	348,91
5.3	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	20	101,96	131,98	2.639,60
<b>6</b>			<b>Pintura e Acabamento</b>					<b>R\$ 130,49</b>
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,96	50,00	64,72	62,13
6.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,81	29,18	37,77	68,36
<b>7</b>			<b>Serviços Diversos e Finais</b>					<b>R\$ 209,93</b>
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	65,81	2,47	3,19	209,93
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 24.732,78</b>

TRE - PE

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA**

SERVIÇO: Prestação de serviços de engenharia para melhoria na acessibilidade do Fórum de Salgueiro.

LOCAL: Rua Joaquim Sampaio, s/n, Lote 5A, Quadra C (Fórum Eleitoral) - Centro - CEP: 56000000

BDI SERVIÇOS 29,45%

## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 5.428,20</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	464,59	601,41	1.804,23
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	26,4	94,51	122,34	3.229,77
1.3	00000003	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Deslocamento de 2 horas)	Und	1	304,52	394,20	394,20
<b>2</b>			<b>Administração da Obra</b>					<b>R\$ 8.401,00</b>
2.1	00000007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL - 20h por mês) - um mês de duração.	%	100	64,90	84,01	8.401,00
<b>3</b>			<b>Remoção e Demolição</b>					<b>R\$ 136,33</b>
3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,47	103,17	133,55	62,76
3.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	0,71	18,46	23,89	16,96
3.3	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	0,71	61,60	79,74	56,61
<b>4</b>			<b>Regularizações e Pisos</b>					<b>R\$ 225,68</b>
4.1	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	5,28	1,75	2,26	11,93
4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,21	409,53	530,13	111,32
4.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1,09	72,60	93,98	102,43
<b>5</b>			<b>Acessibilidade</b>					<b>R\$ 13.592,93</b>
5.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	31,25	226,06	292,63	9.144,68
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	2,19	148,92	192,77	422,16
5.3	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	430,75	557,60	557,60
5.4	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1	142,40	184,33	184,33
5.5	7317	ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	4	29,53	38,22	152,88
5.6	13.02.059	FDE	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS)	CJ	36	16,22	20,99	755,64
5.7	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	18	101,96	131,98	2.375,64
<b>6</b>			<b>Pintura e Acabamento</b>					<b>R\$ 601,16</b>
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,28	50,00	64,72	82,84
6.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,19	29,18	37,77	82,71
6.3	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	8,89	37,86	49,00	435,61
<b>7</b>			<b>Serviços Diversos e Finais</b>					<b>R\$ 205,37</b>
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	64,38	2,47	3,19	205,37
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 28.590,67</b>

TRE - PE		PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA							
SERVIÇO:	Prestação de serviços de engenharia para melhoria na acessibilidade do Fórum de Ouricuri.								
LOCAL:	Av. Fernando Bezerra, s/n (Fórum Eleitoral) - Centro - CEP: 56200000								
							BDI SERVIÇOS	29,45%	
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 5.428,20</b>	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	464,59	601,41	1.804,23	
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	26,4	94,51	122,34	3.229,77	
1.3	00000003	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Deslocamento de 2 horas)	Und	1	304,52	394,20	394,20	
<b>2</b>			<b>Administração da Obra</b>					<b>R\$ 8.401,00</b>	
2.1	00000007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL - 20h por mês) - um mês de duração.	%	100	64,90	84,01	8.401,00	
<b>3</b>			<b>Remoção e Demolição</b>					<b>R\$ 57,79</b>	
3.1	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	0,3	18,46	23,89	7,16	
3.2	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	0,3	61,60	79,74	23,92	
3.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,2	103,17	133,55	26,71	
<b>4</b>			<b>Regularizações e Pisos</b>					<b>R\$ 103,34</b>	
4.1	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1,34	54,33	70,33	94,24	
4.2	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	4,03	1,75	2,26	9,10	
<b>5</b>			<b>Acessibilidade</b>					<b>R\$ 5.801,16</b>	
5.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	7,5	226,06	292,63	2.194,72	
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	2,69	148,92	192,77	518,55	
5.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1	142,40	184,33	184,33	
5.4	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	22	101,96	131,98	2.903,56	
<b>6</b>			<b>Pintura e Acabamento</b>					<b>R\$ 620,05</b>	
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,28	50,00	64,72	82,84	
6.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,69	29,18	37,77	101,60	
6.3	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	8,89	37,86	49,00	435,61	
<b>7</b>			<b>Serviços Diversos e Finais</b>					<b>R\$ 75,57</b>	
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	23,69	2,47	3,19	75,57	
<b>Total Geral</b>									<b>R\$ 20.487,11</b>

TRE - PE		PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA						
SERVIÇO:	Prestação de serviços de engenharia para melhoria na acessibilidade do Fórum de Petrolina.							
LOCAL:	Rua Dona Justina Freire de Souza, s/n (Fórum Eleitoral) - Vila Mocó - CEP: 56306415							
							BDI SERVIÇOS	29,45%
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 5.529,54</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	464,59	601,41	1.804,23
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	26,4	94,51	122,34	3.229,77
1.3	00000004	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Deslocamento de três horas)	Und	1	382,81	495,54	495,54
<b>2</b>			<b>Administração da Obra</b>					<b>R\$ 8.401,00</b>
2.1	00000007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM TEMPO INTEGRAL, E ENGENHEIRO CIVIL - 20h por mês) - um mês de duração.	%	100	64,90	84,01	8.401,00
<b>3</b>			<b>Remoção e Demolição</b>					<b>R\$ 2.065,51</b>
3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,19	103,17	133,55	826,67
3.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	10,83	18,46	23,89	258,72
3.3	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	10,83	61,60	79,74	863,58
3.4	8344	ORSE	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	10,35	8,70	11,26	116,54
<b>4</b>			<b>Regularizações e Pisos</b>					<b>R\$ 7.212,64</b>
4.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,51	409,53	530,13	1.330,62
4.2	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	61,88	1,75	2,26	139,84
4.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1,47	54,33	70,33	103,38
4.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	60	72,60	93,98	5.638,80
<b>5</b>			<b>Acessibilidade</b>					<b>R\$ 14.465,95</b>
5.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	24,25	226,06	292,63	7.096,27
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	2,94	148,92	192,77	566,74
5.3	7317	ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	4	29,53	38,22	152,88
5.4	13.02.059	FDE	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS)	CJ	23	16,22	20,99	482,77
5.5	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	33	101,96	131,98	4.355,34
5.6	8613	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	3,9	248,46	321,63	1.254,35
5.7	12436	ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e pisotátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	1	430,75	557,60	557,60
<b>6</b>			<b>Pintura e Acabamento</b>					<b>R\$ 711,37</b>
6.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,96	50,00	64,72	62,13
6.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,94	29,18	37,77	111,04
6.3	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	20,7	20,09	26,00	538,20
<b>7</b>			<b>Serviços Diversos e Finais</b>					<b>R\$ 11.469,05</b>
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	62,94	2,47	3,19	200,77
7.2	00000006	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Deslocamento de onze horas)	Und	1	1.009,13	1.306,31	1.306,31
7.3	8703	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m²	10,35	743,54	962,51	9.961,97
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 49.855,06</b>